

**CARATTERISTICHE TECNICHE VMC**  
**Montante Mobile Verticale 3 Assi**

Corsa asse X, Y, Z	mm	1.600 x 600 x 600
Avanzamento in lavoro assi XYZ	mm/min	0 - 40.000
Avanzamento in rapido assi XYZ	mm/min	40.000
Accelerazione	G	0.6
Ripetibilità Encoder - Righe	mm	0,01 - 0,005
Precisione posizionamento Encoder - Righe	mm	0,015 - 0,01

**MANDRINO**

Potenza motore mandrino max	kW	24 sincrono
Velocità max	giri/min	24.000
Cono mandrino	tipo	HSK63

**REFRIGERANTE UTENSILE**

Portata refrigerante esterno	L/ min bar	35/2.5
------------------------------	------------	--------

**MAGAZZINO UTENSILI**

Capacità magazzino utensili	Nr.	24 – a richiesta 40
-----------------------------	-----	---------------------

**DATI GENERALI DI INSTALLAZIONE**

Potenza totale installata	kW	50 con mandrino di 42 kW
---------------------------	----	--------------------------

**DATI GENERALI DI INSTALLAZIONE**

Tipo CNC	CNC Z32 D. Electron FlorenZ Opzionale Siemens o Heidenhain	
----------	---	--